


黎川县日峰镇店前村一老一小幸福院改造项目 工程

预算价

预算价 (小写): 205369.55

(大写): 贰拾万伍仟叁佰陆拾玖元伍角伍分

建设单位:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核



编制时间:

复核时间:

单位工程预算价汇总表

工程名称：黎川县日峰镇店前村一老一小幸福院改造项目 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
—	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	新建厕所	174379.87	
1.2	厨房改造	23630.53	
1.3	一老一小院子改造	11572.96	
1.1	其中：定额人工费	139176.38	
1.2	其中：定额机械费	44503.26	
二	单价措施项目清单计价合计	2970.18	
2.1	其中：定额人工费		
2.2	其中：定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	7348.15	
3.1	安全文明施工措施费	5916.24	
3.1.1	安全文明环保费	4238.50	
3.1.2	临时设施费	1677.74	
3.2	其他总价措施费	1431.91	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	6684.41	—
5.1	建筑工程规费	3714.45	
5.1.1	社会保险费	2933.52	—
5.1.2	住房公积金	742.89	—
5.1.3	工程排污费	38.04	—
5.2	装饰工程规费	2522.95	
5.2.1	社会保险费	1992.98	—
5.2.2	住房公积金	505.48	—
5.2.3	工程排污费	24.49	—
5.3	安装工程规费	404.52	
5.3.1	社会保险费	319.63	—
5.3.2	住房公积金	80.80	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

主要材料及价差汇总表

工程名称：黎川县日峰镇店前村一老一小幸福院改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	00010104	综合工日	工日	264.073	85.00	100.00	15.00	3961.10
2	00010105	装饰综合工日	工日	229.757	96.00	117.00	21.00	4824.89
3	01130191	扁钢 5	kg	359.685	3.14	2.97	-0.17	-61.15
4	01190141	槽钢 63×40×4.8	kg	1769.670	3.19	3.02	-0.17	-300.84
5	01210153	角钢 50	t	0.057	3271.04	4106.43	835.39	47.94
6	01270101	T型钢 25×25	kg	18.702	3.17	3.31	0.14	2.62
7	01290155	热轧薄钢板 δ4.0	t	0.000	3599.35	3121.95	-477.40	-0.05
8	03131971	石料切割锯片	片	0.157	21.97	30.58	8.61	1.35
9	03131971① 1	石料切割锯片	片	0.056	21.97	30.58	8.61	0.48
10	04010101	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.003	514.32	505.54	-8.78	-0.03
11	04010107	白水泥	kg	7.884	0.56	0.51	-0.05	-0.39
12	04010131	水泥 32.5	kg	4873.527	0.26	0.34	0.08	389.88
13	04010131- 1	水泥 32.5R	kg	764.635	0.27	0.34	0.07	53.52
14	04010135	水泥 42.5	kg	296.849	0.30	0.38	0.08	23.75
15	04030139	砂子	m ³	0.009	63.08	140.76	77.68	0.70
16	04050211	碎石 40	m ³	0.764	92.20	101.93	9.73	7.44
17	04130131	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.016	97.05	407.73	310.68	4.97
18	04130141	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	7.217	412.46	407.73	-4.73	-34.14
19	04170127① 1	树脂瓦屋面	m ²	31.122	34.80	48.78	13.98	435.09
20	05000020	木材(成材)	m ³	0.000	1380.08	1515.71	135.63	0.02
21	05010156	原木	m ³	0.005	1117.32	1102.33	-14.99	-0.07
22	05050111	胶合板 δ5	m ²	5.334	14.50	14.56	0.06	0.32
23	07010150	面砖300*600	m ²	26.208	30.00	39.91	9.91	259.72
24	07050111	防滑地砖地砖 300×300	m ²	17.201	36.00	39.91	3.91	67.26
25	07050111① 1	防滑地砖 300×300	m ²	9.991	36.00	39.91	3.91	39.06
26	08000106	石材饰面板	m ²	6.030	197.15	174.29	-22.86	-137.85

造价员盖章：

预算员签字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：黎川县日峰镇店前村一老一小幸福院改造项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
27	08000106@ 1	20mm芝麻黑大理石	m ²	1.018	197.15	127.27	-69.88	-71.11
28	09090176	阳光板	m ²	96.300	44.57	106.43	61.86	5957.12
29	10050101	木龙骨	m ³	0.038	1380.08	1640.80	260.72	10.01
30	11090136	铝合金平开门	m ²	2.593	530.59	483.10	-47.49	-123.15
31	11090226@ 1	铝合金推拉窗(含普通玻璃)	m ²	0.954	379.97	159.45	-220.52	-210.44
32	11110106@ 1	铝合金平开门	m ²	10.853	174.87	483.70	308.83	3351.58
33	13010127	苯丙清漆	kg	217.108	55.72	12.36	-43.36	-9413.81
34	13010277	无光调和漆	kg	34.596	17.14	12.11	-5.03	-174.02
35	13030113	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	233.326	10.71	12.41	1.70	396.65
36	13030115	苯丙乳胶漆 外墙用	kg	289.056	17.57	12.86	-4.71	-1361.45
37	13030133	成品腻子粉	kg	3813.778	0.86	0.56	-0.30	-1144.13
38	13030211	环氧砂浆主漆	kg	106.398	10.29	10.71	0.42	44.69
39	13030213	环氧渗透底漆	kg	88.588	11.28	11.94	0.66	58.47
40	13030227	环氧自流平面漆	kg	332.609	31.29	25.58	-5.71	-1899.20
41	13050155	红丹防锈漆	kg	9.196	13.37	7.32	-6.05	-55.63
42	13050195	环氧砂浆主漆粉料	kg	239.396	11.66	9.41	-2.25	-538.64
43	13350157	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3.700	0.21	0.27	0.06	0.22
44	13350157@ 1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	6.240	0.21	0.27	0.06	0.37
45	14050106	油漆溶剂油	kg	24.926	3.86	8.07	4.21	104.94
46	14050106@ 1	油漆溶剂油	kg	0.012	3.86	8.07	4.21	0.05
47	34110103	电	kW·h	12.629	0.87	0.91	0.04	0.51
48	34110103@ 1	电	kW·h	2.786	0.87	0.91	0.04	0.11
49	34110117	水	m ³	11.372	3.27	3.88	0.61	6.94
50	34110117@ 1	水	m ³	0.060	3.27	3.88	0.61	0.04
51	BC1234@1	成品玻璃钢化粪池容量1.5m ³	套	1.000	3428.77	1330.38	-2098.39	-2098.39
52	DIAN	电	kW·h	1489.375	0.87	0.91	0.04	59.58

造价员盖执业章：

预算员签字：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黎川县日峰镇店前村一老一小幸福院改造项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		新建厕所					23630.53	
1	010401001001	砖基础	M7.5砖砌基础	m3	2.7	404.02	1090.85	
2	010401003001	实心砖墙	M7.5砌240厚砖墙	m3	10.858	424.76	4612.04	
3	010802001001	金属(塑钢)门	铝合金门	m2	2.66	575.93	1531.97	
4	011201001001	墙面一般抹灰	内墙20mm厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	58.755	23.09	1356.65	
5	011201001002	墙面一般抹灰	外墙20mm厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	34.385	32.66	1123.01	
6	011406001001	抹灰面油漆	乳胶漆 室内 墙面 二遍	m2	58.755	17.31	1017.05	
7	011406001002	抹灰面油漆	乳胶漆 室外 墙面 二遍	m2	34.385	19.49	670.16	
8	010501001001	垫层	C20混凝土垫层	m3	0.966	389.81	376.56	
9	011102003001	块料楼地面	1. 20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2. 聚氨酯涂膜防水 2mm厚平面 3. 300*300防滑地砖	m2	9.66	133.67	1291.25	
10	010901001001	瓦屋面	树脂瓦屋面 60*40镀锌方刚 檩条: 5根	m2	24.7	122.59	3027.97	
11	040504008001	整体化粪池	成品玻璃钢化粪池容量1.5m3	座	1	1736.78	1736.78	
12	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗手台 2. 大理石台面面盆 开孔 3. 盥洗室台镜 不带框 >1.0m2 4. 洗脸盆 台上式: 2套	m2	0.96	2194.04	2106.28	
13	031004006001	大便器	蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	1	686.69	686.69	
14	031004006002	大便器	坐式大便器安装 连体水箱	组	1	636.05	636.05	
15	031001006001	塑料管	DN50 PPR给水管	m	20	28.06	561.2	
16	031001006003	塑料管	DN25 PPR 给水管	m	15	20.65	309.75	
本页小计							22134.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黎川县日峰镇店前村一老一小幸福院改造项目

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
17	031001006002	塑料管	DN110 PVC 排水管	m	20	25.26	505.2	
18	030412001001	普通灯具	LED 节能灯	套	3	37.04	111.12	
19	030404034001	照明开关	单控开关	个	3	23.15	69.45	
20	030411001001	配管	PC20穿线管	m	50	12.86	643	
21	030411004001	配线	BV2.5 铜芯电线	m	50	3.35	167.5	
		厨房改造					11572.96	
22	011608002001	铲除涂料面	铲除原墙面涂料	m ²	25.2	4.88	122.98	
23	011605002001	立面块料拆除	拆除原墙面瓷砖	m ²	25.2	10.6	267.12	
24	011601001001	砖砌体拆除	开窗	m ³	0.504	102.78	51.8	
25	011605001001	平面块料拆除	拆除原地面瓷砖	m ²	16.74	10.47	175.27	
26	01B001	更换橱柜门	1. 更换橱柜门	项	1	500	500	
27	011406001003	抹灰面油漆	乳胶漆 室内 墙面 二遍	m ²	25.2	17.29	435.71	
28	011201001003	墙面一般抹灰	内墙20mm厚1:2水泥砂浆粉刷	m ²	25.2	23.07	581.36	
29	011204003001	块料墙面	墙面瓷砖	m ²	25.2	94.33	2377.12	
30	011102003002	块料楼地面	地面瓷砖	m ²	16.74	76.46	1279.94	
31	031001006004	塑料管	DN50 PPR给水管	m	20	28.06	561.2	
32	031001006005	塑料管	DN25 PPR 给水管	m	15	20.65	309.75	
33	031001006006	塑料管	DN75 PVC 排水 管	m	20	15.27	305.4	
34	011501020001	服务台	大理石案台	m ²	3	714.16	2142.48	
35	030412001002	普通灯具	LED 节能灯	套	2	37.04	74.08	
36	030404034002	照明开关	单控开关	个	2	23.15	46.3	
37	030411001002	配管	PC20穿线管	m	50	12.86	643	
38	030411004002	配线	BV2.5 铜芯电线	m	50	3.35	167.5	
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	铝合金推拉窗	m ²	2.1	115.92	243.43	
40	010802001002	金属(塑钢)门	铝合金平开门	m ²	2.31	557.8	1288.52	
		一老一小院子改造					139176.38	
41	011608002002	铲除涂料面	铲除原墙面涂料	m ²	1750	4.89	8557.5	
本页小计							21626.73	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黎川县日峰镇店前村一老一小幸福院改造项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	011406001004	抹灰面油漆	乳胶漆 室内 墙面 二遍	m ²	755	17.29	13053.95	
43	011406001005	抹灰面油漆	乳胶漆 室外 墙面 二遍	m ²	995	19.47	19372.65	
44	011701002001	外脚手架	装饰脚手架	m ²	550	4.56	2508	
45	010101003001	挖沟槽土方	人工清理排水沟	m ³	2.25	143.76	323.46	
46	011101005001	自流坪楼地面	1、20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2、环氧自流平防腐地面 底漆一遍 3、环氧自流平防腐地面 中间层(刮腻子) 4、环氧自流平防腐地面 面漆一遍	m ²	231.34	127.74	29551.37	
47	030411001003	配管	PC20穿线管	m	100	12.86	1286	
48	030411004004	配线	BV2.5 铜芯电线	m	300	3.35	1005	
49	030404034003	照明开关	单控开关	个	2	23.15	46.3	
50	010802001003	金属(塑钢)门	铝合金平开门	m ²	9	560.25	5042.25	
51	010901003001	阳光板屋面	阳光板屋面 钢龙骨上安装	m ²	90	315.64	28407.6	
52	01B002	成品塑胶坡道	1. 成品塑胶坡道	个	2	480	960	
53	031004004001	洗涤盆	不锈钢洗菜盆	组	1	842.3	842.3	
54	01B003	海信电视	海信电视	台	1	3500	3500	
55	01B004	海信立式空调	海信立式空调	台	2	5600	11200	
56	01B005	119#三人位沙发	119#三人位沙发	张	2	930	1860	
57	01B006	麻将台	麻将台	张	1	960	960	
58	01B007	休闲桌	休闲桌	张	1	720	720	
59	01B008	吃饭桌	吃饭桌	张	5	540	2700	
60	01B009	椅子	椅子	张	28	260	7280	
		分部分项合计					174379.87	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							130618.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黎川县日峰镇店前村一老一小幸福院改造项目

标段：

合 计

第 4 页 共 4 页

174379.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

